



УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента Отраслевых Решений
ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»

Самойлович А. В.

1 декабря 2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж системы видеонаблюдения с фиксацией госномеров проезжающего автотранспорта с подключением интернет доступа.

1. Наименование выполняемых работ: Поставка и монтаж системы видеонаблюдения и подключение интернет доступа.

2. Заказчик, место проведения работ: Закрытое акционерное общество «Самарский гипсовый комбинат» р/сч 40702810954020101535 в Поволжском банке ПАО Сбербанк г. Самара, к/сч 30101810200000000607 БИК 043601607 ИНН/КПП 6319009009/631201001 Карьер Овраг Старо-Ближний, Кинельский район, Самарская область, Россия

3. Условия доставки: Осуществляется исполнителем.

4. Выбор исполнителя. На конкурсной основе.

Участники тендера предоставляют свои коммерческие предложения по подключению интернет доступа на объекте, поставке и монтажу системы видеонаблюдения периметра карьера с распознаванием и фиксацией госномеров проезжающего автотранспорта, с удаленным доступом через сеть интернет. Предложения Исполнителя должно носить законченный характер и иметь описательную часть параметров системы оборудования по каждой точке подключения.

5. Порядок сдачи и приемки результатов работ. На основании Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6. Общие требования к поставке оборудования:

Цель установки системы видеонаблюдения: сбор, хранение и просмотр видеoinформации о происшествиях на объекте и фиксации госномеров проезжающего автотранспорта.

Условия работы системы видеонаблюдения: работа на улице в условиях дневного и ночного освещения при температуре от -35°C до $+40^{\circ}\text{C}$

Запись изображения и звука: система должна осуществлять круглосуточную запись видеoinформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени съемки.

Зоны видеонаблюдения и интернет доступа: согласно схеме в приложении 2.

Просмотр изображения: система должна предусматривать возможность просмотра текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи, с возможностью удаленного доступа.

Хранение информации и работа с видеоархивом: система должна предусматривать возможность оперативного поиска и просмотра видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 30 суток. Информация с видеокамеры фиксации госномеров должна записываться в текстовый файл на компьютер пользователя без ограничения срока хранения.

Вывод видеозображения на 3 монитора без искажения в различных форматах экрана, а также одновременного просмотра на одном мониторе изображения от всех видеокамер комплекса.

Максимальный срок исполнения работ с момента заключения договора 30 дней. Минимальный гарантийный срок на строительные-монтажные работы не менее 12 месяцев с даты подписания актов выполненных работ. Срок гарантии на оборудование должен соответствовать гарантийному сроку, предоставляемому производителем, но не менее 1 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

7. Монтаж и пусконаладочные работы. Осуществляется техническим специалистом – представителями поставщика. Исполнитель должен произвести поставку, монтаж, подключение и настройку поставляемого оборудования.

8. Перечень основного оборудования и комплектация:

Общее количество видеокамер - 4 шт.;

Видеокамеры со звуком – 1 шт. (Камера №3);

Видео камера с фиксацией госномеров проезжающего автотранспорта 1 шт. (Камера №1);

Подключение точки доступа в интернет – 2 шт.;

Термошкаф уличный навесной с встроенной системой обогрева;

Антенна для усиления сигнала интернета;

Монитор 21.5" (на пост охраны);

Шкаф для хранения сетевого оборудования.

9. Порядок оплаты работы: Окончательный расчет Заказчик осуществляет по факту исполнения Подрядчиком своих обязанностей по доставке, монтажу и пуско-наладке оборудования, в течение 15 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

10. Особые условия. Предварительный выезд специалиста на место проведения работ обязателен.

Приложение 1. Схема блок-контейнера

Приложение 2. Схема расположения видеокамер и интернет доступа

Составил:

Руководитель отраслевого направления



Мухтулов И.А.

Согласовано:

И.О. руководителя ОПИТ



Рящиков А.В.

Согласовано:

Технический директор



Листов И.В.



Камера №1 Фикс. гос. номеров



Камера №2 Выезд 3 Мп



Термошкаф с интернет обор...



Камера №3 Бытовка 2 Мп



Интернет



Интернет



Камера №4 Склад 4 Мп



Карьер Овраг Старо-Ближний

