


УТВЕРЖДАЮ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»

А.Э. АВЕТИСЯН
«12» АПРЕЛЯ 2021 Г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на предоставление услуги по шлифовке бандажа 3220.01.007А
сушильного барабана (2,2*14) СМ 147 инв.№ 414 в количестве 1 шт.
(Нежилое здание (Главный корпус гипсового цеха), А)

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1.	Приобретаемые материалы и перечень работ	Шлифовка бандажа 3220.01.007А сушильного барабана (2,2*14) СМ 147, инв.№414. В количестве – 1 (один) шт.
2.	Место производства работ	443052, г. Самара, ул. Береговая, 9А, ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», Нежилое здание (Главный корпус гипсового цеха), А
3.	Заказчик	ЗАО «Самарский Гипсовый Комбинат», г. Самара, ул. Береговая, 9А
4.	Исполнитель	На конкурсной основе
5.	Согласование документации	В установленном порядке
6.	Сроки выполнения работ	С момента заключения Договора 15 рабочих дней.
7.	Срок остановки сушильного барабана	Остановка сушильного барабана для проведения шлифовки бандажа – не более 2 (двух) суток с момента окончания подготовительных работ.
8.	Порядок сдачи и приемки результатов работ	На основании Акта сдачи-приемки выполненных работ.
9.	Техническое задание на выполнение работ	Комплекс работ состоит из следующих основных разделов: 1. Проведение работ по шлифовке бандажа барабана, в присутствии ИТР ЗАО «СГК». 2. Участие представителя Исполнителя при вводе в эксплуатацию сушильного барабана СМ 147 после проведения работ по шлифовке. Габаритные параметры бандажа 3220.01.007А сушильного барабана СМ 147 – 180*2610 мм. Сталь 35Л
10.	Список оборудования, передаваемого Заказчиком	Все материалы (в том числе расходные) для проведения шлифовки бандажа, приобретаются Исполнителем за свой счет самостоятельно.
11.	Особые условия	1. Выполнение работ в условиях временной остановки действующего производства. В связи со спецификой действующего производства, помещение нахождения сушильного барабана, крайне запылено (гипсовая пыль). Предварительное согласование выполнение всех работ. Координацию осуществляет представитель Заказчика. 2. Все работы выполнять в строгом соблюдении существующих правил и норм по О.Т. и Т.Б.

Составил:
Ведущий инженер-механик

Согласовано:
Главный механик



Закиров Р.М.

Сухолитко В.С.