УТВЕРЖДАЮ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
ЗАО «САМАРСКИЙ ГИПСОВЫЙ КОМБИНАТ»
_____ АВЕТИСЯН А.Э.
«____» _____ 2022 Г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На вибродиагностику и балансировку вентиляторов рециркуляции сушильной камеры ЕПГП.

п/п	**Перечень основных данных и требований**	**Основные данные и требования**
1.	Основание для производства работ	Устранение вибраций при работе вентиляторов, замена несущих элементов сушильной камеры.
2.	Место производства работ	г. Самара, от ул. Береговая 9, ЗАО «Самарский гипсовый комбинат»,
3.	Сроки выполнения работ	7 календарных дней с момента начала работ (декабрь 2022 г.)
4.	Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг)	Акты выполненных работ
5.	Оборудование	Вентилятор рециркуляции сушильной установки тип: POLLRICH DLK AAOM0800B31 4 кВт, 1500 об/мин, диаметр колеса вентилятора 800 мм. – 28 шт.
6.	Перечень работ	1. Вибродиагностика вентиляторов по месту установки, в сушильной камере (см. приложенные чертежи); 2. Балансировка вентиляторов по месту установки, установка балансировочных грузов на рабочие колеса вентиляторов, при выборе метода крепления грузов необходимо учесть высокую температуру (до 90 °С) в сушильной камере при работе установки.
7.	Примечание	Наличие всех необходимых для выполнения работ вспомогательных инструментов обеспечивает подрядчик (лестницы, дрели, УШМ, сварочный аппарат и т.д.). Переносное освещение в зоне производства работ обеспечивает подрядчик, посредством переносных ламп и прожекторов. Действующую точку электропитания вне сушильной камеры обеспечивает заказчик.

Составил:

Главный энергетик ЗАО «СГК» Пименов Д. Н.